

鱼住建环审字〔2024〕9号

关于柳州常康医疗消毒供应中心锅炉改造项目环境影响报告表的批复

柳州常康医疗消毒供应中心：

你单位报来的《柳州常康医疗消毒供应中心锅炉改造项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：

一、项目位于柳州市鱼峰区荣军路181号广西壮族自治区荣誉军人康复医院内，将原有厂房一部分改造为锅炉车间，新装一台6t/h蒸汽锅炉及配套设施，以生物质为燃料，替代原有燃气加热设备，原有的天然气加热设备作为备用。项目总投资100万元，其中环保投资42万元。

二、项目建设必须要按照环境影响评价提出的环保要求，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，主要抓好以下环保工作：

（一）锅炉烟气经水膜除尘器+袋式除尘器处理后通过烟囱排放，须确保烟气中的颗粒物、NOX、林格曼黑度符合GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值的要求。须按国家规定设置规范化的废气排放口及采样口、采样平台。

（二）水膜除尘器废水经沉淀池处理后须全部回用，不能

外排；软水制备废水和锅炉排污水，依托广西壮族自治区荣誉军人康复医院污水处理站处理统一处理达标后排放。

（三）须采用高效率、低噪声、低能耗的设备，并采取有效的隔声降噪措施，确保东面、西面及北面厂界噪声符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准、南面厂界噪声符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类标准。

（四）锅炉炉灰、灰渣要求全部综合利用，不能外排，临时堆场要采取防雨、防渗、防流失措施。

（五）按照《环境保护图形标志—排污口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》有关规定建设规范化的排污口。须按排污许可相关管理要求定期进行监测。

（六）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）等相关要求，制订应急预案，建立健全各项环保管理制度，加强环境管理，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影

响评价文件自批准之日起超过五年,方决定该项目开工建设的,其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

五、建设单位在接到本批复5日内,将批复文件及批准后的《报告表》(报批稿)送达柳州市鱼峰生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。

2024年11月5日

(信息是否公开:主动公开)

抄送:柳州市鱼峰生态环境局

柳州市鱼峰区住房和城乡建设局

2024年11月5日印发